



42.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/DW/BR/66/4906/1141/2014

Tychy, dnia 26.03.2014r.

SWIADCZY USŁUGI
W ZAKRESIE:

budowy przyłączy
odociągowych
i kanalizacyjnych
budowy sieci
odociągowych
i kanalizacyjnych
projektowania przyłączy
odociągowych
i kanalizacyjnych
wykonawczych pomiarów
podziemnych
montażu węzłów
odociągowych
zabudowy i plombowania
rodniczych
prześwietlania rur
kanalizacyjnych za pomocą
lewizji przemyślowej
wykrywania nieszczelności
sieci wodociągowych
pryszczenia kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
budowy i remontu studzienek
analizacyjnych
wywóz nieczystości
osadników
analizy laboratoryjnej wody
i ścieków

**Zakład Wykonawstwa Nadzoru
i Projektowania Melioracji, Wodociągów
i Kanalizacji
inż. Augustyn Kocimski
ul. 3-go Maja 15/28
32-600 Oświęcim**

dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy koryta otwartego Trzciniec w miejscowości Jawiszowice.

W odpowiedzi na Państwa pismo, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że uzgadnia przedmiotowy projekt, pod następującymi warunkami:

1. W miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową (oznaczoną na załączonej mapie kolorem niebieskim), wymagane jest wykonanie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg wskazań służb technicznych, pełniących nadzór branżowy.
 2. Nadzór nad robotami należy zlecić piśmiennie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędny jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci Brzeszcze – tel. (32) 211 – 14 – 66 o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu o wstrzymanie robót.
 3. W przypadku konieczności pogłębienia rowu przeznaczonego do remontu łmniejszenia warstwy gruntu rodzimego) z uwagi na głębokość przemarzania, ale nie mniej niż do 1,1 m, należy wykonać wzdłuż wodociągu (odcinek A-B) równoważną warstwę ocieplającą (np. pianki izolacyjnej niensiątkowej).
 4. Roboty wzdłuż wodociągu (odcinek A-B) należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie pod zleconym nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A., Oddziału Eksploatacji Sieci Brzeszcze - telefon (32) 211-14-66.
 5. Istniejącą zasuwę liniową oznaczoną na mapie kolorem czerwonym (z), należy pozostawić, w miejscu dostępnym dla służb RPWiK Tychy S.A.
 6. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych, lub po uzgodnieniu z przedsiębiorstwem, do przełożenia tego urządzenia.
 7. Koszty całości prac oraz pełnienia nadzorów branżowych – ponosi Inwestor.
 8. Inwestor zobowiązany jest każdorazowo do udostępnienia terenu, celem właściwej eksploatacji sieci wodociągowej.
- Sieć wodociągowa przebiegająca w ulicy Trzciniec jest posadowiona na głębokości przemarzania gruntu tj. od 1,30m do 1,40m.
Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 70,00 zł + podatek VAT.
Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Załączniki:
Kopia:

- plan sytuacyjny – wysokościowy rowu
- 1 egz. Augustyn Kocimski
upr. bud. nr 22/61621B-B
specjalność: inżynierstwo-budowl.
melioracje podne
Dział IV 8, poz. 46

Z poważaniem
KIEROWNIK
Dział Sieci
inż. Irena Jasicka

43-100 Tychy ul. Sadowa 4
NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: (032) 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: (032) 325-70-05, Sekretariat: (032) 325-70-01

STAROSTA OŚWIECIMSKI
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

