



# Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

SWIADCZY USŁUGI  
W ZAKRESIE:

udowy przyłączy  
odociągowych  
i kanalizacyjnych  
udowy sieci  
odociągowych  
i kanalizacyjnych  
rojektowanie przyłączy  
odociągowych  
i kanalizacyjnych  
wykonawczych pomiarów  
podejrzanych  
pomiarów węzłów  
odomierzowych  
zabudowy i plombowania  
odomierzy  
prześwietlania rur  
kanalizacyjnych za pomocą  
lewizji przenysłowej  
wykrywania nieszczelności  
sieci wodociągowych  
yszczczenia kanalizacji  
sanitarnej i deszczowej  
udowy i remontu studzienek  
analizacyjnych  
wywozu nieczystości  
osadników  
i ścieków  
analizy laboratoryjnej wody



TS/DW/BR/66/4906/1141/2014

Tychy, dnia 26.03.2014r.

Zakład Wykonawstwa Nadzoru  
i Projektowania Melioracji, Wodociągów  
i Kanalizacji  
inż. Augustyn Kocimski  
ul. 3-go Maja 15/28  
32-600 Oświęcim

dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy koryta otwartego Trzciniec w miejscowości Jawiszowice.

W odpowiedzi na Państwa pismo, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że uzgadnia przedmiotowy projekt, pod następującymi warunkami:

1. W miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową (oznaczoną na załączonej mapie kolorem niebieskim), wymagane jest wykonanie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, węg wskazań służb technicznych, pełniących nadzór branżowy.
  2. Nadzór nad robotami należy zlecić pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci Brzeszcze – tel. (32) 211 – 14 – 66 o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu o wstrzymanie robót.
  3. W przypadku konieczności pogłębienia rowu przeznaczanego do remontu (mniejszenia warstwy gruntu rodzimego) z uwagi na głębokość przemarzania, ale nie mniej niż do 1,1 m, należy wykonać wzdłuż wodociągu (odcinek A-B) równoważną warstwę ocieplającą (np. pianki izolacyjnej nienasiąklivej).
  4. Roboty wzdłuż wodociągu (odcinek A-B) należy poprzeczyć przekopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie pod zleconym nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A., Oddziału Eksploatacji Sieci Brzeszcze - telefon (32) 211-14-66.
  5. Istniejącą zasuwę liniową oznaczoną na mapie kolorem czerwonym (z), należy pozostawić, w miejscu dostępnym dla służb RPWiK Tychy S.A.
  6. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych, lub po uzgodnieniu z przedsiębiorstwem, do przełożenia tego urządzenia.
  7. Koszty całości prac oraz pełnienia nadzorów branżowych – ponosi Inwestor.
  8. Inwestor zobowiązany jest każdorazowo do udostępnienia terenu, celem właściwej eksploatacji sieci wodociągowej.
- Sieć wodociągowa przebiegająca w ulicy Trzciniec jest posadowiona na głębokości przemarzania gruntu tj. od 1,30m do 1,40m.
- Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 70,00 zł + podatek VAT.
- Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Załącznik:  
- plan sytuacyjny – wysokościowy rowu  
Kopia:  
TB, TS a/a

*data: 26.03.2014 podpis: Augustyn Kocimski*  
uprzed. n. 22/68218-B  
specjalność: bud. inż. ino-budowl.  
mekoż. z. ydne  
Dzieln. 8, poz. 46

*Siewierdzam zgodność*  
*z oryginałem*

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Sieci  
inż. Iwona Jasicka