



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

SWIADCZY USŁUGI
W ZAKRESIE:

udowy przyłączy
odociągowych
i kanalizacyjnych

udowy sieci
odociągowych
i kanalizacyjnych

projektowania przyłączy
odociągowych
i kanalizacyjnych

owykonawczych pomiarów
podziemnych

-montażu węzłów
odomierzowych

-zabudowy i plombowania
odomierzy

-prześwietlania rur
kanalizacyjnych za pomocą
lewizji przemysłowej

- wykrywania nieszczelności
sieci wodociągowych

-czyszczenia kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

ndowy i remontu studzienek
analizacyjnych

-wywozu nieczystości
osadników

-analizy laboratoryjnej wody
i ścieków



TS/D/W/BR/66/4906/1141/2014

Tychy, dnia 26.03.2014r.

**Zakład Wykonawstwa Nadzoru
i Projektowania Melioracji, Wodociągów
i Kanalizacji
inż. Augustyn Kociński
ul. 3-go Maja 15/28
32-600 Oświęcim**

dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy koryta otwartego Trzciniec w miejscowości
Jawiszowice.

W odpowiedzi na Państwa pismo, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że uzgadnia przedmiotowy projekt, pod następującymi warunkami:

1. W miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową (oznaczoną na załączonej mapie kolorem niebieskim), wymagane jest wykonanie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg wskazań służb technicznych, pełniących nadzór branżowy.
2. Nadzór nad robotami należy zlecić pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci Brzeszcze - tel. (32) 211 - 14 - 66 o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu o wstrzymanie robót.
3. W przypadku konieczności pogłębienia rowu przeznaczonego do remontu (mniejszenia warstwy gruntu rodzimego) z uwagi na głębokość przemarzania, ale nie mniej niż do 1,1 m, należy wykonać wzdłuż wodociągu (odcinek A-B) równoważną warstwę ocieplającą (np. pianki izolacyjnej niemasykalnej).
4. Roboty wzdłuż wodociągu (odcinek A-B) należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie pod zleconym nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A., Oddziału Eksploatacji Sieci Brzeszcze - telefon (32) 211-14-66.
5. Istniejącą zasunę liniową oznaczoną na mapie kolorem czerwonym (Z), należy pozostawić, w miejscu dostępnym dla służb RPWiK Tychy S.A.
6. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych, lub po uzgodnieniu z przedsiębiorstwem, do przełożenia tego urządzenia.
7. Koszty całości prac oraz pełnienia nadzorów branżowych - ponosi Inwestor.
8. Inwestor zobowiązany jest każdorazowo do udostępnienia terenu, celem właściwej eksploatacji sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa przebiegająca w ulicy Trzciniec jest posadowiona na głębokości przemarzania gruntu tj. od 1,30m do 1,40m.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 70,00 zł + podatek VAT.
Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

*Stwierdzam zgodność
z oryginałem*

Z poważaniem

**KIEROWNIK
Działu Sieci**

inż. Ireneusz Jasicka

Załącznik:

- plan sytuacyjny - wysokościowy rowu

*data: 26.03.2014
inż. Augustyn Kociński*

Kopia:

TB, TS a/a

*upr. bud. nr 226/8218-B
specjalność: inżynieria budowl.
melioracje wodne
Dział N.8, poz. 46*

43-100 Tychy ul. Sadowa 4

NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: (032) 325-70-00, 221-40-31 do 3, Fax: (032) 325-70-05, Sekretariat: (032) 325-70-01

STAROSTA OŚWIECIMSKI

ul. Wyspiańskiego 10

32-603 Oświęcim